

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.อ./

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 105/6 (ซอยหนองหญ้า) ต.พลูดาวหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

10

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ 11/59

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.อ.								
	- งานปรับพื้นที่	536.00	ม. ²	-		5.00	2,680.00	2,680.00	
	- ทราดยาขยายรองพื้น	26.80	ม. ²	665.89	17,845.85	99.00	2,653.20	20,499.05	
	- คอนกรีต 240 ksc.	80.40	ม. ²	2,102.80	169,065.12	306.00	24,602.40	193,667.52	
	- Wire Mech 4 mm. @ 0.20 #	536.00	ม. ³	46.73	25,047.28	5.00	2,680.00	27,727.28	
	- DB 16 mm.	171.00	ม. ²	24.29	4,153.59	2.80	478.80	4,632.39	

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

บริเวณซอยสี่ที่ปทุมวิท 105/6 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาลอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

นายภูษิต วงษ์ภักดี

แบบเลขที่ 41/59

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

เดือน กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- RB 19 mm. (ทุกระยะ 50 เมตร)	18.00	ม. ²	22.36	402.48	2.80	50.40	452.88		
	- ไม้แบบ	13.40	ม. ³	267.00	3,577.80	-	-	3,577.80		
	- ค่าแรง ไม้แบบ	40.20	ม. ²	-	-	133.00	5,346.60	5,346.60		
	- ตัด Join รอยต่อคอนกรีตหยอดยาง	104.00	ม.	19.50	2,028.00	20.70	2,152.80	4,180.80		
	- ดินลูกรังบดอัดและไถสาง	191.00	ม. ³	150.00	28,650.00	-	-	28,650.00		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	2.00	ป้าย	-	-	49.17	9,391.47	38,041.47		
	รวม							300,805.79		

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรญา พลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง