

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่ตึกหีบสุภูมิวิฑ 45/6 (ซอยอรัญ) ต.สี่ตึก อ.สี่ตึก จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 14/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่ตึก กองช่าง

ประมาณการโดย

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ + บ่อพัก								
	- งานร้อยคิว ค.ส.ล. เดิม (ขนทั้ง)	70.00	ม. ²	-	-	40.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานดินชุด + ถมดิน	126.00	ม. ³	-	-	99.00	12,474.00	12,474.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 เมตร	7.00	บ่อพัก	12,000.00	84,000.00	1,000.00	7,000.00	91,000.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร (ชั้น 3)	63.00	ท่อน	853.00	53,739.00	345.00	21,735.00	75,474.00	
	- ทราซหอยบรอนพื้น	2.80	ม. ³	665.89	1,864.49	99.00	277.20	2,141.69	

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลใสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดทับสุภูมิวิท 45/6 (ซอยอรัญ) ต.ตัดทับ อ.ตัดทับ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 14/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตัดทับ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายณัฐต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

3

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	2.80	ม. ³	2,028.04	5,678.51	306.00	856.80	6,535.31	
2	งานซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ยาว 70.00 เมตร								
	- ปรับพื้นที่	98.00	ม. ²	-	-	5.00	490.00	490.00	
	- ทราซหยาบรองพื้น	4.90	ม. ³	665.89	3,262.86	99.00	485.10	3,747.96	
	- คอนกรีต 240 ksc.	14.70	ม. ³	2,102.80	30,911.16	306.00	4,498.20	35,409.36	
	- ไม้แบบ	3.50	ม. ²	267.00	934.50	-	-	934.50	

(นายณัฐต วงษ์ภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แบบเลขที่	14/๕๙
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณซอยตัดหีบสุญวิท 45/6 (ซอยอารีย์) ต.ตัดหีบ อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง		
ประมาณการโดย	นายภูษิต วงษ์ภักดี	เมื่อวันที่	๓
	เดือน	๕๖๘๘	พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่เบบ	10.50	ม. ²	-	-	133.00	1,396.50	1,396.50	
	- Wire mech 4 mm. @ 0.20#	98.00	ม. ²	46.73	4,579.54	5.00	490.00	5,069.54	
	- DB 16 mm.	34.00	ก.ก.	24.29	825.86	2.80	95.20	921.06	
	- RB 19 mm.	156.00	ก.ก.	22.36	3,488.16	2.80	436.80	3,924.96	

.....
(นายชัยภูม ผลิตไสว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายภูษิต วงษ์ภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดที่บสุขุมวิท 45/6 (ซอยอารีย์) ต.สศทีบ อ.สศทีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 14/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสศทีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายภูษิต วงษ์ภักดี

เมื่อวันที่

๖

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัด Join รอยต่อคอนกรีต	21.00	ม.	19.50	409.50	20.70	434.70	844.20	
	- ดินถมปรับระดับ	40.00	ม. ^๓	120.00	4,800.00	99.00	3,960.00	8,760.00	
	- ซ่อมผิวแอสฟัลท์และเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	(เหมา)
	รวม							256,923.09	

(นายภูษิต วงษ์ภักดี สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธ ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง