

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ถ./

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 23/1 (ซอยเทพประสาฯ) ซ้ายซอย ๔.สี่หีบ อ.สี่หีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 19/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่หีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายสุพิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่ ๑

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. Ø 0.60 ม.	17.90	ม.						
	- งานบ่ออัดดินและดินหกลังท่อ	46.00	ม. ²	-	-	41.40	1,904.40	1,904.40	
	- งานดินซุด + ดินถมกลับ	32.37	ม. ³	-	-	125.00	4,046.25	4,046.25	
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่นรวมค่าขนส่ง	0.88	ม. ³	537.90	473.35	99.00	87.12	560.47	
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย > 180 กก./ซม. ²) รวมค่าขนส่ง	1.41	ม. ³	2,028.04	2,859.54	306.00	431.46	3,291.00	
	- งานคอนกรีตอัดฐานท่อ (รวมค่าขนส่ง)	1.32	ม. ³	2,028.04	2,677.01	306.00	403.92	3,080.93	
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. นอก ชั้น 3 (รวมค่าขนส่ง)	17.90	ท่อน	853.55	15,278.55	345.00	6,175.50	21,454.05	
2	งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ถ. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	3.00	บ่อ						
	- งานดินซุด + ดินถมกลับ	12.15	ม. ³	-	-	125.00	1,518.75	1,518.75	
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่น	0.44	ม. ³	537.39	236.45	99.00	43.56	280.01	

(นายสุพิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภูษา ผลไธวั)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยสี่คหีบสุพนวิท 23/1 (ซอยเทพประสิทธิ์) ตำบลชอช ค.ส.ล.หีบ อ.ส.ล.หีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย > 180 กก./ซม. ^๒)	0.71	ม. ^๓	2,028.04	1,439.91	306.00	217.26	1,657.17	
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย > 240 กก./ซม. ^๒)	3.58	ม. ^๓	2,102.80	7,528.02	306.00	1,095.48	8,623.50	
	- งานไม้แบบ	12.72	พ.บ	503.69	6,406.94	-	-	6,406.94	
	- ค่าแรงไม้แบบ	42.54	ม. ^๒	-	-	133.000	5,657.82	5,657.82	
	- งานเหล็ก RB 9 มม. @ 0.15	211.12	กก.	23.768	5,017.90	3.401	718.02	5,735.92	
	- งานเหล็ก DB 12 มม. @ 0.15	399.56	กก.	23.883	9,542.69	3.401	1,358.90	10,901.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.21	กก.	35.98	439.32	3.401	41.53	480.85	
	- งานเหล็ก L - 75 x 75 x 6 mm.	4.22	ท่อน	997.00	4,207.34	349	1,472.78	5,680.12	

(นายชัยยุทธ พลไธย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ วงษ์ภักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดทับปดสุขุมวิท 23/1 (ซอยเทพประสิทธิ์) ท้ายซอย ค.ส.ล.ตัดทับ อ.ลัดทับ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 14/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองลัดทับ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่ ๑

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC. 6" ข้างบ่อพัก	0.750	ท่อน	850.00	637.50	255.00	191.25	828.75	
	-ท่อ PVC. 2"	0.68	ท่อน	244.00	165.92	10.00	6.80	172.72	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.30 ม. ยาว 20.00 ม.หนา 0.15 ม.	44.50	ม.²						
	-งานทรายรองพื้นอัดแน่น 0.05 ม. รวมค่าขนส่ง	2.920	ม.³	665.89	1,944.40	64.000	186.88	2,131.28	
	-งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย > 240 กก./ซม.²)	7.009	ม.³	2,102.80	14,738.53	306.00	2,144.75	16,883.28	
	-งาน ไม้แบบ	1.076	ม.²	503.69	541.97	-	-	541.97	
	-ค่าแรง ไม้แบบ	40.00	ม.	-	-	18.53	741.20	741.20	
	-งานเหล็ก Wire mesh RB 4 mm. @ 0.20 #	44.50	ม.²	46.73	2,079.49	5.00	222.50	2,301.99	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธ ผลไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต สงฆ์ภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ศ.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยตัดที่บ.สุขุมวิท 23/1 (ซอยเทพประสิทธิ์) ทำชื่อย่อ ค.ศ.ล.ที่บ.อ.ล.ที่บ.จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสหัสขันธ์ กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุพิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็ก RB 19 มม. Expansion Joint @ 50.00	14.111	กก.	22.36683	315.62	3.401	47.99	363.61	
	- งานเหล็ก DB 16 มม. Contraction Joint @ 50.00	15.609	กก.	24.29907	379.28	3.401	53.09	432.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.594	กก.	33.65	19.99	3.401	2.02	22.01	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีตหยอดรอยต่อคอนกรีต	11.50	ม.	20.00	230.00	21.08	242.42	472.42	
	รวม							106,171.38	

(นายสุพิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไม้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง