

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยัดตึบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยัดตึบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ค.พุดตาลวง อ.ัดตึบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 6/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองัดตึบ กองช่าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน ขนย้ายน้ำทิ้ง								
	-งานรื้อถอนทางเท้า ค.ศ.ล.	11.78	ม. ²	-	-	70.00	824.60	824.60	
	-งานรื้อถอนราสะพานเดิม	18.64	ม.	-	-	25.00	466.00	466.00	
2	งานคืบขุดและคืบถม	4.00	ต้น						
	-งานคืบขุด	65.32	ม. ³	-	-	148.00	9,667.36	9,667.36	
	-งานคืบถม	86.18	ม. ³	-	-	148.00	12,754.64	12,754.64	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธา ผลไธว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิพงษ์ วงษ์ภักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยถัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยถัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาลอง อ.ถัดหีบ จ.ชลบุรี แบบแสดงที่ 6 / 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองถัดหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB 6mm	34.69	กก.	23.132	802.45	3.401	117.98	920.43	
	-RB 9mm	323.78	กก.	23.207	7,513.96	3.401	1,101.18	8,615.14	
	-DB 12mm	325.22	กก.	24.299	7,902.52	3.401	1,106.07	9,008.59	
	-DB 16mm	674.69	กก.	24.299	16,394.29	3.401	2,294.62	18,688.91	
	-DB 25mm	512.49	กก.	24.299	12,452.99	3.401	1,742.98	14,195.97	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา พลไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ วงษ์กิตติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

(ตัวสะพาน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยสี่คหีบสุชุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยสี่คหีบสุชุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาลองอ.สี่คหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๕/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่คหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่

๑

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลาดผูกเหล็ก	37.42	กก.	33.650	1,259.18	3.401	127.27	1,386.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1½"	0.47	ฟุต	627.000	294.69	172.00	80.84	375.53	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.87	ฟุต	791.000	3,061.17	217.00	839.79	3,900.96	
4	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc	12.00	ม.³	2,028.04	24,336.48	306.00	3,672.00	28,008.48	
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc	20.00	ม.³	2,140.19	42,803.80	306.00	6,120.00	48,923.80	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธ ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ถัก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
(ตัวสะทาม)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยตัดหีบสุชุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยตัดหีบสุชุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาลอง อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต เกลือย	24.43	พ.³	459.50	11,225.59		-	11,225.59	
	-ค่าแรง ไม้แบบหล่อคอนกรีต เกลือย	78.36	ม.²	-	-	154.00	12,067.44	12,067.44	
	-นั่งร้าน ไม้และค้ำยัน	40.66	ม.²	500.00	20,330.00	154.00	6,261.64	26,591.64	
5	งานรอยต่อ						-	-	
	-กระดาษฐานอ้อย Elastic Filler	1.00	แผ่น	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธา ผลใส่ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ วงษ์กิติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยสี่หีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยสี่หีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาลหลวง อ.สี่หีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 6 / 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่หีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่

๑

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-น้ำมันดินอิมัลชัน	4.00	กก.	13.46	53.84	4.04	16.16	70.00	
	-Asphalt Paper	1.00	แผ่น	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	
	-Asphalt เหลวหอยครอยค่อ	5.90	ม.	20.00	118.00	12.23	72.16	190.16	
	-ปูนกาวยืด Dowel กับสะพานเดิมชนิดแข็งตัวเร็ว	1.00	ถุง	1,325.00	1,325.00	397.50	397.50	1,722.50	
	รวม							210,332.19	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยฤฎา พลใส่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ วัฒนกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง