

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล./

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยในซอยตัดที่บ.สุขุมวิท 103 (ขอความร่วมมือ) ศ.พุดตาลวง อ.ตัดที่บ.จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.								
1	งานกรุดทางยางป้า	32.00	ม.²	-	-	1.34	42.88	42.88	(เหมารวม)
2	ค่าเครื่องจักรชุดดินแข็ง กรวด หิน ทราย ในลำห้วยและรื้อถอน	5.00	วัน	-	-	7,000.00	35,000.00	35,000.00	(เหมารวม)
3	งานดินพุด ที่ที่เครื่องจักรเข้าไปได้	48.388	ม.³	-	-	283.00	13,693.80	13,693.80	
4	งานดินถม	86.372	ม.³	190.67	16,468.55	283.00	24,443.28	40,911.83	
5	งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc.	2.552	ม.³	2,028.04	5,175.56	306.00	780.91	5,956.47	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	20.035	ม.³	2,102.80	42,129.60	306.00	6,130.71	48,260.31	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	10.256	กก.	23.132	237.24	3.401	34.88	272.12	
	- RB 9 mm.	69.135	กก.	23.768	1,643.20	3.401	235.13	1,878.33	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประมาณการราคากลาง

(นายชัยชุมา ผลเสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิวงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่าระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยในหอยสัตว์หินปูนวิท 103 (ขอร่วมมิตร) ค.พสุธาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย นายวุฒิศักดิ์ สุริโย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- RB 12 mm.		709.398	กก.	23.882	16,941.84	3.401	2,412.66	19,354.50	
- DB 16 mm.		387.59	กก.	24.299	9,418.05	3.401	1,318.19	10,736.24	
- DB 20 mm.		3,676.592	กก.	24.299	89,337.51	3.401	12,504.09	101,841.60	
8 ลวดผูกเหล็ก		97.059	กก.	35.980	3,492.18	3.401	330.10	3,822.28	
9 ไม้แบบหล่อคอนกรีต		26.85	พ.๓	503.69	13,524.08	-	-	13,524.08	
10 ค้ำแรง ไม้แบบหล่อคอนกรีต		89.80	ม.๒	-	-	154.00	13,829.20	13,829.20	
11 ไม้ร่าง		37.60	ม.๒	200.00	7,520.00	60.00	2,256.00	9,776.00	
- ไม้ค ตกรู ตะปู		25.48	กก.	90.00	2,293.20	27.00	687.96	2,981.16	
12 ราวกั้นตกและทางเบี่ยงรวมอุปกรณ์อื่นอีกเล็กน้อย		14.00	ม.	1,100.00	15,400.00	330.00	4,620.00	20,020.00	
	รวม							341,900.80	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ศตโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิ วงษ์รักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง