

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)/

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) ต.สี่หีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๑๔/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิสักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่ 44

เดือน

สิริสุข

พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.								
1	งานตัดถนน ค.ส.ล.เดิมและขนำวัสดุ	326.00	ม.	-	-	100.00	32,600.00	32,600.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	128.00	ม.						
	- งานดินฯ + ดินถมกลับ	538.87	ม. ³	-	-	125.00	67,358.75	67,358.75	
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่น	15.24	ม. ³	537.39	8,189.82	99.00	1,508.76	9,698.58	
	- งานคอนกรีต(แรงอัดประลัะ>180กก/ชม.) ² รวมค่าขนส่ง	15.00	ม. ³	2,028.04	30,420.60	306.00	4,590.00	35,010.60	
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. ชั้น 3 (รวมค่าขนส่ง)	128.00	ท่อ	1,231.17	157,589.76	510.00	65,280.00	222,869.76	

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยญา พลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิต วังภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยตัดหีบสุชุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดหีบสุชุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่

14

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2559

แบบเลขที่

๕๑/๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างบ่อพัก ด.ส.ล. ขนาด 1.60 x 1.30 ม.	16.00	บ่อ						
	- งานดินขุด + ขนทิ้ง	133.06	ม. ³	-	-	125.00	16,632.00	16,632.00	
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่น	3.969	ม. ³	537.39	2,132.90	99.00	392.93	2,525.83	
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย>180กก/ซม. ²)	6.35	ม. ³	2,028.04	12,878.05	306.00	1,943.10	14,821.15	
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย>240กก/ซม. ²)	36.515	ม. ³	2,102.80	76,783.74	306.00	11,173.59	87,957.33	
	- งานไม้แบบ	63.00	ฟ. ³	503.69	31,732.47	-	-	31,732.47	
	- ค่าแรงไม้แบบ	211.00	ม. ²	-	-	133.00	28,063.00	28,063.00	
	- งานเหล็ก SR 24 RB 9 mm. @ 0.15	2032.437	กก.	21.472	43,640.49	4.10	8,332.99	51,973.48	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) ต.สี่หีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

เมื่อวันที่

14

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. 2559

แบบแปลนที่ 34/59

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานเหล็ก SD 30 DB 12 mm. @ 0.15	3,772.565	กก.	23.084	87,085.89	3.30	12,449.46	99,535.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	116.10	กก.	35.98	4,177.28	-	-	4,177.28	
	- งานเหล็ก L : 75 x 75 x 6 mm.	29.867	ท่อน	997.00	29,777.40	349.00	10,423.58	40,200.98	
	- ท่อ P.V.C. 6" ข้างโป๊พัก	16.00	ท่อน	850.00	13,600.00	255.000	4,080.00	17,680.00	
	- ท่อ P.V.C. 2"	3.60	ท่อน	244.00	878.40	10.000	36.00	914.40	
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 152.00 ม. หน้า 0.15 ม.	275.00	ม. ²						
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่น 0.05 ม. รวมค่าขนส่ง	18.401	ม. ³	537.39	9,888.51	99.00	1,821.70	11,710.21	
	- งานคอนกรีต (แรงอัดประลัย > 240 กก./ซม. ²)	41.25	ม. ³	2,102.80	86,740.50	306.00	12,622.50	99,363.00	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริศ วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) ต.สี่หีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๑4/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

นายสุทัศน์ สุริโย

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็ก Wire mesh RB 4 mm. @ 0.20 #	275.000	ม.²	46.73000	12,850.75	5.000	1,375.00	14,225.75	
	- งานเหล็ก RB 19 มม. Expansion Joint @ 50.00	25.199	กก.	21.0631	530.77	2.900	73.08	603.85	
	- งานเหล็ก DB 16 มม. Contraction Joint @ 50.00	120.135	กก.	22.9859	2,761.41	3.30	396.45	3,157.86	
	- งานเหล็ก DB 16 มม. Longitudinal Joint เชื่อมรอยต่อถนนเดิม 2 ซ้ำ	331.00	กก.	22.9859	7,608.33	3.30	1,092.30	8,700.63	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีตหอยครอยต่อคอนกรีต	62.40	ม.	20.00	1,248.00	21.92	1,367.81	2,615.81	

(นายสุทัศน์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐญา พลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิศักดิ์ วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)/		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณซอยสี่หีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) ต.สี่หีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง		
ประมาณการโดย	นายสุทัศน์ สุริโย	เมื่อวันที่ 14	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ ๑4/59

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อรั้วและซ่อมแซมคัน								
1	งานรื้อรั้วกำแพงเดิม	6.00	ม. ²	-		1,000.000	6,000.00	6,000.00/	(เหมา)
2	งานซ่อมแซมรั้วกำแพง ค.ส.ส. รวมคานปากท่อ	2.00	ม.	2,600.00	5,200.00/	600.000	1,200.00/	6,400.00/	
	รวม							916,528.07	

(นายสุทัศน์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง