

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ขยายผิวจราจรเอสพีลต์ติดคอนกรีตปากซอยทางออกถนนสุขุมวิทภายในเขตเทศบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	บริเวณปากซอยทางออกถนนสุขุมวิทภายในเขตเทศบาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	นายวุฒิศักดิ์ วงษ์ภักดี		
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่ 16	เดือน กรกฎาคม	พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขยายผิวจราจรเอสพีลต์ติดคอนกรีตปากซอยทางออกถนนสุขุมวิท								
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม + บดทับ	800.00	ม ²	-	-	10.78	8,624.00	8,624.00	
2	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดหนา 0.10 เมตร	160.00	ม ³	343.75	55,000.00	82.66	13,225.60	68,225.60	
3	Prime Coat	1,600.00	ม ²	20.07	32,112.00	6.51	10,416.00	42,528.00	
4	งานผิวจราจรเอสพีลต์ติดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	1,600.00	ม ²	211.10	337,760.00	14.03	22,448.00	360,208.00	
	รวม							479,585.60	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิศักดิ์ วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง