

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายรีว Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง /

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10' และแยกเทศบาล 10-11' ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๖/๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ. กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๕

๑๕

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ที่ | รายละเอียด                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|     |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1   | ชุดดิน 1.00 x 1.00 x 1.20' ม.                         | 2.00' | หลุม  | -            | -         | 99.00        | 198.00    | 198.00    |          |
| 2   | ฐานเสา คสล. แบบตอกเสาเข็ม ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.50' ม. | 2.00' | ฐาน   | -            | -         | -            | -         | -         |          |
|     | 2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc                           | 1.00  | ลบ.ม. | 2,510.00     | 2,510.00  | 306.00       | 306.00    | 2,816.00  |          |
|     | 2.2 เสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.                   | 4.00  | ต้น   | 1,800.00     | 7,200.00  | 365.71       | 1,462.84  | 8,662.84  |          |
|     | 2.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด DB 12 มม.             | 26.00 | กก.   | 22.11        | 574.86    | 3.40         | 88.40     | 663.26    |          |
|     | 2.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด RB 6 มม.                | 2.22  | กก.   | 50.00        | 111.00    | 3.40         | 7.55      | 118.55    |          |
|     | รวม                                                   |       |       |              |           |              |           | 12,458.65 |          |

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยญา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียบ Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๙/๕๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงค์ เมื่อวันที่ ๑๕

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ที่  | รายละเอียด                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|      |                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 2.5  | ลวดผูกเหล็ก ขนาด ๑.25 มม.     | 1.00  | กก.   | 30.00        | 30.00     | -            | -         | 30.00                |          |
| 2.6  | ตะปู                          | 1.00  | กก.   | 30.00        | 30.00     | -            | -         | 30.00                |          |
| 2.7  | ไม้แบบ 0.50 x 1.00 x 0.025 ม. | 0.71  | ลบ.ฟ. | 400.00       | 284.00    | -            | -         | 284.00               |          |
| 2.8  | ไม้แบบ 0.70 x 0.50 x 0.025 ม. | 1.24  | ลบ.ฟ. | 400.00       | 496.00    | -            | -         | 496.00               |          |
| 2.9  | คอนกรีตหยาบ 1:3:5             | 0.06  | ลบ.ม. | 1,400.00     | 84.00     | 398.00       | 23.88     | 107.88               |          |
| 2.10 | ทรายหยาบ                      | 0.06  | ลบ.ม. | 360.00       | 21.60     | 91.00        | 5.46      | 27.06                |          |
|      | รวม                           |       |       |              |           |              |           | 974.94               |          |

(นายวุฒิชัยศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยธัญญา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียว Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.สี่ตึก อบ.สี่ตึก จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๙/๒๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่ตึก กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสณสุริวงศ์

เมื่อวันที่ ๑๑

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๕๙

หน่วย : บาท

| ที่  | รายละเอียด                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|------|------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|      |                                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 2.11 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม □ 0.18 × 0.18 ม.             | 4.00  | ต้น   | -            | -         | 180.00       | 720.00    | 720.00               |          |
| 2.12 | ค่าแรงไม้แบบ 0.50 × 1.00 ม.                    | 3.20  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 425.60    | 425.60               |          |
| 2.13 | ค่าแรงไม้แบบ 0.70 × 0.50 ม.                    | 2.80  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 372.40    | 372.40               |          |
| 2.14 | J - BOLT ชูบกลีวไนซ์ ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.70 ม. | 8.00  | อัน   | 1,500.00     | 12,000.00 | -            | -         | 12,000.00            |          |
| 2.15 | น๊อต ขนาด 25 มม.                               | 24.00 | อัน   | 280.00       | 6,720.00  | -            | -         | 6,720.00             |          |
|      | รวม                                            |       |       |              |           |              |           | 20,238.00            |          |

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสณสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## บัญชีประมาณการราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียบ Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๖/๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์

เมื่อวันที่ ๒๕

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

| ที่ | รายละเอียด                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|     |                                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 3   | เสาไฟฟ้าแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียบ ทำด้วยเหล็กขึ้นเดียว | 2.00  | ต้น   | 25,000.00    | 50,000.00 | 4,500.00     | 9,000.00  | 59,000.00            |          |
|     | ไม่มีรอยต่อ ความหนาของเสาไม่น้อยกว่า 4.00 มม./       |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|     | ความสูง 12 เมตร พร้อมกิ่งวงแหวนสำหรับยึด 6 ดวง/คอม   |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|     | เสาไฟฟ้าและกิ่งวงแหวน ต้องผ่านการชุบสังกะสีแบบ       |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|     | HOT DIP GALVANIZED ทั้งภายในและภายนอก                |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|     | รวม                                                  |       |       |              |           |              |           | 59,000.00            |          |

(นายวุฒิชัย สร้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียว Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๖/๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงษ์ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

| ที่ | รายละเอียด                                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|     |                                                   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 4   | โคมไฟ Flood Light 400 Watt (หลอดเมทัลฮาไลด์)      | 12.00/ | ชุด   | 7,000.00     | 84,000.00 | 560.00       | 6,720.00  | 90,720.00            |          |
|     | มาตรฐาน IEC 60529 IP65 /                          |        |       |              |           |              |           |                      |          |
| 5   | สาย VCT 4 x 6 sq.mm. มาตรฐาน TIS 11 PART 4-2553 / | 24.00/ | เมตร  | 255.00       | 6,120.00  | -            | -         | 6,120.00             |          |
|     | (สำหรับเดินสายภายในกิ่งวงแหวนเข้าดวงโคม)          |        |       |              |           |              |           |                      |          |
| 6   | สาย NY 2 x 16 sq.mm. / มาตรฐาน TIS 11 PART 4-2553 | 35.00/ | เมตร  | 289.00       | 10,115.00 | 35.00        | 1,225.00  | 11,340.00            |          |
|     | รวม                                               |        |       |              |           |              |           | 108,180.00           |          |

(นายวุฒิวัฒน์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียบ Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๖/๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองลำทับ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ 22

เดือน

พ.ค. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ที่ | รายละเอียด                                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|     |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 7   | สาย NY 3 x 10 sq.mm. มาตรฐาน TIS 11 PART 4-2553     | 45.00 | เมตร  | 295.00       | 13,275.00 | 65.00        | 2,925.00  | 16,200.00            |          |
| 8   | ท่อ HDPE Ø 50 mm. PN.4 มาตรฐาน TIS 982-2556         | 35.00 | เมตร  | 95.00        | 3,325.00  | 35.00        | 1,225.00  | 4,550.00             |          |
| 9   | ท่อ IMC. Ø 1½" มาตรฐาน มอก. 770-2553                | 27.00 | เมตร  | 375.00       | 10,125.00 | 35.00        | 945.00    | 11,070.00            |          |
| 10  | ตู้ควบคุมระบบ Auto (ตู้สแตนด์เลส) แบบตั้งบนฐาน คสล. |       |       |              |           |              |           |                      |          |
|     | ขนาด 400 x 500 x 200 x 1.00 mm.                     | 1.00  | ชุด   | 45,000.00    | 45,000.00 | 2,500.00     | 2,500.00  | 47,500.00            |          |
|     | รวม                                                 |       |       |              |           |              |           | 79,320.00            |          |

(นายสุพิศศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายรีียว Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 Watt 6 ดวง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณแยกเทศบาล 13-10 และแยกเทศบาล 10-11 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๙/๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ ๕๕

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๙

หน่วย : บาท

| ที่ | รายละเอียด                                                                              | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                  | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|     |                                                                                         |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| 11  | ตู้ควบคุมระบบ Auto (ตู้สแตนด์เลส) แบบแขวนบนเสาการไฟฟ้า ขนาด 400 x 500 x 200 x 1.00 mm./ | 1.00  | ชุด     | 40,000.00    | 40,000.00 | 2,500.00     | 2,500.00  | 42,500.00            |          |
| 12  | ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ)                             | 2.00  | เครื่อง | -            | -         | 4,500.00     | 9,000.00  | 9,000.00             |          |
| 13  | ค่าขนส่งถึงหน้างาน                                                                      | 1.00  | เที่ยว  | -            | -         | 5,000.00     | 5,000.00  | 5,000.00             |          |
|     | รวม                                                                                     |       |         |              |           |              |           | 56,500.00            |          |
|     | รวมเป็นเงิน                                                                             |       |         |              |           |              |           | 336,671.59/          |          |

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง