

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๑๓๐'วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๑ / (ถนนไต้รุ่ง),

- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสัทธิบ

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) /

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๑๓๐ วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล ๑ (ถนนไต้รุ่ง) โดยทำการ
 - ๑ ติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด ๑๓๐'วัตต์ มาตรฐาน IEC ๖๐๕๒๙ IP ๖๕ จำนวน ๑๑ โคม
 - ๒ ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน ใช้ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด Ø ๑-๑/๒" ความยาว ๓.๐๐ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม. + ขาจับกิ่งโคมชุบกัลวาไนซ์ชนิดปรับได้ รุนหนา เหล็กทรงน้ำ ขนาด ๑-๑/๒" + CARTRIDGE FUSE ติดตั้งโดยยึดกับเสาของการไฟฟ้า จำนวน ๑๑ ชุด
 - ๓ ติดตั้งสาย THW ๑x๑๖ sq.mm. มาตรฐาน มอก.๑๑/เล่ม ๓-๒๕๕๓ จำนวน ๘๐๐.๐๐ เมตร
 - ๔ ติดตั้ง RACK พร้อมลูกถ้วย + พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑๑ ชุด
 - ๕ ติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิด ระบบอัตโนมัติ ๒P ๓๒A' (ตู้เหล็ก) ใช้ตู้เฟสสวิทช์บอร์ดไซร์ มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา ขนาด ๕๗๐ x ๖๕๐ x ๒๕๐ x ๑.๐๐ mm. มาตรฐาน IEC ๖๐๕๒๙ IP ๕๕ ควบคุมระบบโดยใช้ TIMER จำนวน ๑ ชุด

- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /

ผู้อำนวยการกองช่าง

๕ บัณฑิตซึ่งบประมาณ...

๕ บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 ๕.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 ๕.๓ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน - แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายวุฒิศักดี	สุริโย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายธัญญา	ผลไสว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓	พ.จ.อ.กวีวัฒน์	แสนสุริวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายวุฒิศักดี สุริโย)

ผู้อำนวยการกองช่าง