

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 130 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1 (ถนนใต้รุ่ง)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเทศบาล 1 (ถนนใต้รุ่ง) ต.สีตหีบ อ.สีตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๑/๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสีตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๑

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
1	โคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 130 วัตต์ มาตรฐาน IEC 60529 IP 65	11.00	โคม	13,000.00	143,000.00	-	-	143,000.00		
2	กิ่งโคมไฟถนน ใช้ท่อเหล็กชุบสีวาล์ว ขนาด Ø 1-1/2" ความยาว 3.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มม. + ขาจับกิ่ง โคมชุบสีวาล์วในสี ชนิดปรับได้ รุ่นหนาเหล็กถ่วงน้ำ ขนาด 1-1/2" + CARTRIDGE FUSE ติดตั้งโดยยึดกับเสาของการไฟฟ้า	11.00	ชุด	3,000.00	33,000.00	300.00	3,300.00	36,300.00		
3	สาย THW 1x16 sq.mm. มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553	800.00	เมตร	61.97	49,576.00	19.00	15,200.00	64,776.00		
	รวม							244,076.00		

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลิสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 130 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1 (ถนนไต้รุ่ง)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเทศบาล 1 (ถนนไต้รุ่ง) ต.สีตหีบ อ.สีตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๘/๕๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสีตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.วิวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ 1๕

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๕๕๕๙

หน่วย : บาท

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	RACK พร้อมลูกถ้วย + พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	11.00	ชุด	90.00	990.00	25.00	275.00	1,265.00	
5	ตู้ควบคุมเปิด-ปิด ระบบอัตโนมัติ 2P 32A. (ตู้เหล็ก)	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,500.00	1,500.00	29,500.00	
	ใช้ตู้ไฟฟ้าสวิตช์บอร์ดไซร์มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา								
	ขนาด 570x690x250x1.00 mm.								
	มาตรฐาน IEC 60529 IP 55 ควบคุมระบบโดยใช้ TIMER								
	รวม							30,765.00	
	รวมเป็นเงิน							274,841.00	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวิวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง