

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 10 ถนนเลียบริมชายทะเล (ถนนสายวัฒนธรรม)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบริมชายทะเล) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๑/๕๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๕

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้าที่ย : บาท

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	โคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ มาตรฐาน IEC 60529 IP 65	30.00	โคม	7,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
2	กิ่งโคมไฟถนน ใช้ท่อเหล็กชุบสีวาล์วไนซ์ ขนาด Ø 1-1/2" ความยาว 2.50 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.00/มม. + ขาจับ กิ่งโคมชุบสีวาล์วไนซ์ ชนิดปรับได้ รุ่นหนาเหล็กถาวรน้ำ ขนาด 1-1/2" + CARTRIDGE FUSE	30.00	ชุด	2,500.00	75,000.00	300.00	9,000.00	84,000.00	
	ติดตั้งโดยยึดกับเสาของการไฟฟ้า								
3	สาย THW 1 x 25 sq.mm. มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553	1,300.00	เมตร	97.20	126,360.00	23.00	29,900.00	156,260.00	
	รวม							450,260.00	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลิสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 10 ถนนเลียบริมชายทะเล (ถนนสายวัฒนธรรม)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบริมชายทะเล) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๐๑/๕๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

ประมาณการโดย

พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4	RACK พร้อมลูกถ้วย + พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดตั้ง	30.00	ชุด	90.00	2,700.00	25.00	750.00	3,450.00	
5	ตู้ควบคุมเปิด-ปิด ระบบอัตโนมัติ 2P 63A. (ตู้เหล็ก)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	
	ใช้ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด 3-ขั้วมาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา								
	ขนาด 570x690x250x1.00' mm. มาตรฐาน IEC60529								
	IP 55 ควบคุมระบบโดยใช้ PHOTO CONTROL								
	รวม							22,950.00	
	รวมเป็นเงิน							473,210.00	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง