

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ/

บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

นายภูมิศักดิ์

เมื่อวันที่

๑๖

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบเลขที่ ๒/๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานทำความสะอาดผิวจราจร	2,450.00	ม. ²	-	-	3.00	7,350.00	7,350.00		
	- Tack Coat	2,710.00	ม. ²	12.00	32,520.00	6.45	17,479.50	49,999.50		
	- ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	2,710.00	ม. ²	219.00	593,490.00	11.19	30,324.90	623,814.90		
2	ติดตั้งจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	70.00	ม. ²	280.00	19,600.00	-	-	19,600.00		
3	หินคลุกบดอัด	43.00	ม. ³	500.00	21,500.00	83.44	3,587.92	25,087.92		
4	งานร้อยผิวแอสฟัลต์เดิม (เงินทิ้ง) แล้วบดทับ	800.00	ม. ²	-	-	10.87	8,696.00	8,696.00		
	รวม						734,548.32	734,548.32		

(นายภูมิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยญา ผลไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิศักดิ์ วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง